Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**KONSTRUKCJA JEZDNI - ODTWORZENIE PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH**			
1.1		**D - 04.03.01a - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilości 0,2kg/m2**			
1 d.1.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 200 [g/m2˛ emulsji]	m^2		
		540.1*1.2	m^2	648.120	
				RAZEM	**648.120**
2 d.1.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 300 [g/m2˛ emulsji]	m^2		
		540.1*1.2	m^2	648.120	
				RAZEM	**648.120**
1.2		**D - 05.03.13a - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość warstwy ścieralnej 5 cm.**			
3 d.1.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m^2		
		540.1*1.2	m^2	648.120	
				RAZEM	**648.120**
1.3		**D - 05.03.05B - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem asfaltu 35/50, grubość warstwy wiążącej 7 cm.**			
4 d.1.3	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 7 cm (warstwa wiążąca)	m^2		
		poz.3	m^2	648.120	
				RAZEM	**648.120**
1.4		**D - 04.04.02B - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu #0-31,5 mm, gr. 20 cm**			
5 d.1.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
		poz.3	m^2	648.120	
				RAZEM	**648.120**
1.5		**Warstwa odcinająca z piasku, gr. 15 cm**			
6 d.1.5	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m^2		
		poz.3	m^2	648.120	
				RAZEM	**648.120**
1.6		**D - 04.01.01 - Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat.I-IV**			
7 d.1.6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2		
		poz.5	m^2	648.120	
				RAZEM	**648.120**
2		**KONSTRUKCJA CHODNIKA - ODTWORZENIE PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH**			
2.1		**D - 05.03.23a - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, grubość warstwy 8 cm, kostka szara - kostka z rozbiórki**			
8 d.2.1	KNNR 6 0502-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		(54.82*1.0)*90%	m^2	49.338	
				RAZEM	**49.338**
2.2		**D - 05.03.23a - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, grubość warstwy 8 cm, kostka szara - kostka nowa**			
9 d.2.2	KNNR 6 0502-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		(54.82*1.0)*10%	m^2	5.482	
				RAZEM	**5.482**
2.3		**D - 04.04.02B - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu #0-31,5 mm, gr. 25 cm**			
10 d.2.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m^2		
		poz.8+poz.9	m^2	54.820	
				RAZEM	**54.820**
2.4		**D - 04.01.01 - Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat.I-IV**			
11 d.2.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2		
		poz.10	m^2	54.820	
				RAZEM	**54.820**
3		**ODTWORZENIE KRAWĘŻNIKA**			
3.1		**D - 08.01.01B - Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15**			
12 d.3.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m^3		
		7.2	m^3	7.200	
				RAZEM	**7.200**
13 d.3.1	KNNR 6 0401-02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej - krawężnik z rozbiórki	m		
		(20*1.0)*90%	m	18.000	
				RAZEM	**18.000**
14 d.3.1	KNNR 6 0401-02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej - nowy krawężnik	m		
		(20*1.0)*10%	m	2.000	
				RAZEM	**2.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3.1	KNNR 1 0410-0210	Zabezpieczenie miejsca styku warstw bitumicznych istniejącej konstrukcji jezdni z projektowanym krawężnikiem masą asfaltową	m^2		
		0.1*55.5	m^2	5.550	
				RAZEM	**5.550**