PRZEDMIAR ROBÓT

budowa kanalizacji sanitarnej oraz tłoczni ścieków P1
Fragment zadania C.3.41 Rejon ul. Przelotowej – część II

Część A

Lp.	Opis pozycji	Ilość	Jednostka	Cena jedn.	Wartość z narzutami	
1.	**Przepompownia ścieków P1 przy ul.Przelotowej**					
1.1.	Czyszczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej fi 200/500kam. na odcinkach: od projektowanej studni A1do istn. studni A17 oraz od istn. studni A3 do istn. studni A3.8.	1	kpl.			zł
1.2.	Inspekcja TV istniejącej kanalizacji sanitarnej fi 200/500kam. na odcinkach: od projektowanej studni A1 do istn. studni A17 oraz od istn. studni A3 do istn. studni A3.8.	1	kpl.			zł
1.3.	Kanalizacja sanitarna fi 200 na odcinkach : A1-G3 i A1-P1	32	m			zł
1.4.	Zbiornik pompowni P1 wraz z zainstalowaną tłocznią ścieków	1	kpl.			zł
1.5.	Kanalizacja sanitarna tłoczna fi 150mm żel. na odcinku: T1.1-P1	24	m			zł
1.6.	Roboty elektryczne łącznie z zakupem i montażem agregatu prądotwórczego	1	kpl.			zł
1.7.	Wykonanie drogi dojazdowej do tłoczni P1 wraz z placem manewrowym	1	kpl.			zł
1.8.	Uzuskanie niezbędnych: uzgodnień, decyzji, pozwoleń wykonanie pomiarów geodezyjnych koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.	1	kpl.			zł

Razem wartość robót netto: zł
VAT(23%): zł
Razem wartość robót brutto: zł

Część B - roboty budowlane ewentualne których wykonanie uzależnione są od wyników inspekcji technicznych zrealizowanej kanalizacji oraz warunków wykonania włączenia drogi dojazdowej do Pompowni P1 z drogi publicznej.

Lp.	Opis pozycji	Ilość	Jednostka	Cena jedn.	Wartość z narzutami	
2	Demontaż i ponowny montaż istniejącej kanalizacji fi 300 kam (rury przewiertowe) pomiędzy studniami A1 – A2	8	m			zł
3	Demontaż i ponowny montaż istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 150 żel od punktu T1.1 do tłoczni ścieków P1	6	m			zł
4	Odtworzenie nawierzchni drogowych w pasie prowadzonych robót ok. 40 m2	40	m2			zł

Razem wartość robót netto: zł
VAT(23%): zł
Razem wartość robót brutto: zł

Łączna wartość zamówienia netto: zł
VAT(23%): zł
Razem wartość robót brutto: zł