PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	WYCENA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM USTEREK JAK W PROTOKOLE Z PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO Z DNIA 09.05.2017R.
ADRES INWESTYCJI	:	Mikołów Zad. A.5.14 - rejon ul. Torowej
INWESTOR	:	ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA	:	43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 4
WYKONAWCA ROBÓT	:	Bud - Inż. Sp. zo.o.
ADRES WYKONAWCY	:	ul. Al. Jerozolimskie 162 A, Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 20.02.2019

Data opracowania
20.02.2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYCENA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM USTEREK JAK W PROTOKOLE Z PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO Z DNIA 09.05.2017R.					
1		**Zalanie spękań nawierzchni asfaltowej przy wpustach deszczowych w rejonie studni A19 w ul. Torowej w Mikołowie**			
1 d.1	KNR 2-31 0315-05 z.o.2.14. 9903-01/01	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm - kalkulacja własna	m		
		4.1	m	4.100	
				RAZEM	**4.100**
2		**Zalanie spękań nawierzchni asfaltowej przy studniach A14, A15, A17, A18, A19, A20, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33 w ul. Torowej w Mikołowie**			
2 d.2	KNR 2-31 0315-05 z.o.2.14. 9903-01/01	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm - kalkulacja własna	m		
		1.9+2.9+3+3+1.9+3+3+2+3.5+5.4	m	29.600	
				RAZEM	**29.600**
3		**Zalanie spękań nawierzchni asfaltowej w rejonie studni K15 w ul. Dolnej w Mikołowie**			
3 d.3	KNR 2-31 0315-05 z.o.2.14. 9903-01/01	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm- kalkulacja własna	m		
		2.6+3.3	m	5.900	
				RAZEM	**5.900**