PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Usunięcie usterek stwierdzonych na przeglądzie gwarancyjnym z dnia 18.05.2017r. zgodnie z Protokołem
ADRES INWESTYCJI	:	zad. A.8.19 - rejon ul. Kwiatowej
INWESTOR	:	ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA	:	43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 4
WYKONAWCA ROBÓT	:	SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej
ADRES WYKONAWCY	:	ul. Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom

DATA OPRACOWANIA : 20.02.2019

Data opracowania
20.02.2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYCENA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM USTEREK JAK W PROTOKOLE Z PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO Z DNIA 18.05.2017R.					
1		**Usunięcie szczeliny na połączeniu nawierzchni bitumicznych w rejonie skrzyżowania ul. Łącznej z ul. Podgórną**			
1 d.1	KNR 2-31 0315-05 z.o.2.14. 9903-01/01	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm - kalkulacja własna	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	**14.000**
2		**Wymianie nawierzchni bitumicznej na ul. Podgórnej po lewej stronie drogi pom studniami K66 - K67**			
2 d.2	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 131-230 pojazdów na godzinę	m		
		16+1+1	m	18.000	
				RAZEM	**18.000**
3 d.2	KNR 2-31 0803-01 z.o.2.13. 9902-03 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm 131-230 pojazdów na godzinę	m2		
		1*16	m2	16.000	
				RAZEM	**16.000**
4 d.2	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
		poz.3*0.15*2.5	t	6.000	
				RAZEM	**6.000**
5 d.2	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	t		
		Krotność = 10			
		poz.4	t	6.000	
				RAZEM	**6.000**
6 d.2	wycena indywidualna	Opłata za utylizację.	t		
		poz.4	t	6.000	
				RAZEM	**6.000**
7 d.2	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		poz.3	m2	16.000	
				RAZEM	**16.000**
8 d.2	KNR 2-01 0404-03 analogia	Zagęszczanie nawierzchni podłoża walcami ciągnionymi w korytach pod drogi (grunt kat. III)	m2		
		poz.3	m2	16.000	
				RAZEM	**16.000**
9 d.2	wycena indywidualna	Wykananie badań zagęszczenia lekką płytą dynamiczną.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
10 d.2	KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-02 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 11 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		poz.3	m2	16.000	
				RAZEM	**16.000**
11 d.2	KNR 2-31 0311-05 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-02 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		poz.3	m2	16.000	
				RAZEM	**16.000**

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 14290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 2-31 0315-05 z.o.2.14. 9903-01/01	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm - kalkulacja własna	m		
		poz.2	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13 d.2	wycena indywidualna	Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Podgórnej. 15,5x0,9=13,95m2 jezdnia x 5zł/m2 x 2dni 2,5x10=25m2 pobocze x 1zł/m2 x 2 dni	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		**Usunięcie nieszczelności na łączeniu kręgów polimerobetonowych w studni nr k43 fi 1200mm w rejonie budynku nr 16 przy ul. Kuźnickiej w Mikołowie**			
14 d.3	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		2*2	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
15 d.3	analiza inrywidualna	Demontaż kręgu studni polimerobetonowej DN 1200mm nr k43.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.3	ZKNR C-1 0403-07 analogia	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na krę- gu od spodu i na dole o powierzchni do 2,0 m2	m2		
		0.1*3.78*2	m2	0.756	
				RAZEM	0.756
17 d.3	KNR BC-02 0310-08	Wypełnienie spoin poziomych elastyczną dwuskładnikową żywicą epoksydowo-poliuretanową	m		
		poz.16	m	0.756	
				RAZEM	0.756
18 d.3	analiza inrywidualna	Montaż kręgu studni polimerobetonowej DN 1200mm nr k43.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		poz.14	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.3	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę	m2		
		4	m2	4.000	
				RAZEM	4.000
21 d.3	KNR 2-01 0404-03 analogia	Zagęszczanie powierzchni walcami ciągnionymi w korytach pod drogi (grunt spoisty kat. III)	m2		
		4	m2	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.3	wycena indywidualna	Wykananie badań zagęszczenia lekką płytą dynamiczną.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 14290