PRZEDMIAR

Dodatkowe roboty budowlane polegające na wykonaniu wymiany większego zakresu nawierzchni drogowej utwardzonej kostką brukową typu „Pikolo" oraz nieregularną granitową.

L.P.	Wyszczególnienie robót budowlanych	J.M.	Cena jednostkowa w zł/netto	Przewidywana ilość do wykonania	Wartość w zł/netto	Wartość w zł/brutto
1	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm typu ,,Pikolo" na 25cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 3cm podsypki cementowo-piaskowej.	m^2	- zł	140	- zł	- zł
2	Wykonanie nawierzchni z kostki nieregularnej granitowej 9/11cm na 25cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 3cm podsypki cementowo-piaskowej.	m^2	- zł	20	- zł	- zł
				Razem:	**- zł**	**- zł**

Ceny jednostkowe winny uwzględniają wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania robót zgodnie z technologią oraz materiał konieczny do ich wykonania, regulację urządzeń, odtworzenie terenu, obsługę geodezyjną, badania zagęszczenia i nośności gruntu i inne konieczne realizacji zakresu robót.

Mikołów dn. 02.04.2019r.